


PRZEKRÓJ NORMALNY
km 0+000 do km 0+857
skala 1:25



- warstwa ściernalna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm
 - warstwa wyrównawcza z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm
 - istniejąca podbudowa z powierzchniowym utwaleniem
- POSZERZENIE
- warstwa ściernalna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm
 - warstwa wyrównawcza z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0–31,5mm, gr. 20cm
- pobocze utwardzone z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm

| OPRACOWAŁ - Z.U.H. PROJEKT, UL.PIŁSUDSKIEGO 91, GRUDZIĄDZ | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|--------------|
| OBIEKT | Przebudowa drogi gminnej nr 060232C w obrębie Wabcz Kolonia, gmina Stolno | | | |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAW. | SPECJALNOŚĆ | |
| PROJEKTANT | Wojciech Zawadziński | GP.I.7342/ 323/TO/94 BA-IV. 8346 /76/TO/90 | KONSTRUKCYJNO INŻYNIERYJNA | |
| TYTUŁ RYSUNKU | PRZEKROJE NORMALNE | | | Rys. nr 002 |
| FAZA - PB | SKALA 1 : 25 | SIERPIEŃ 2022 | | BRANŻA DROG. |