


PRZEKRÓJ NORMALNY
km 0+857 do km 0+941
skala 1:25



- POSZERZENIE

 - warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm
 - warstwa wyrównawcza z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, gr. 20cm
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm
 - warstwa wyrównawcza z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm
 - wyrównanie istniejącej nawierzchni podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, gr. 20cm
- pobocze utwardzone z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm

OPRACOWAŁ - Z.U.H. PROJEKT, UL.PIŁSUDSKIEGO 91, GRUDZIĄDZ				
OBIEKT	Przebudowa drogi gminnej nr 060232C w obrębie Wabcz Kolonia, gmina Stolno			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	
PROJEKTANT	Wojciech Zawadziński	GP.I.7342/ 323/TO/94 BA-IV. 8346 /76/TO/90	KONSTRUKCYJNO INŻYNIERYJNA	
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE			Rys. nr 002
FAZA - PB	SKALA 1 : 25	SIERPIEŃ 2022		BRANŻA DROG.