



A. PRACE WSTĘPNE
WYKONAĆ PODSTEMFLOWANIE STROPU WG. RYSUNKU TECHNOLOGICZNEGO
B. I ETAP.

C. II ETAP.

POSTĘPOWAĆ DOKŁADNIE JAK W I ETAPIE

UWAGA!!!
PRZED ROZBIÓRKĄ ŚCIANY ZAŁOŻYĆ ŚRUBY SPINAJĄCE DWUTEOWNIKI
BELKI STAŁOWE OBŁOŻYĆ SIATKĄ STAŁOWĄ I OTYNKOWAĆ.



	INSTRUKCJA WYBURZEŃ		1:25
	OBIEKT:	ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ W RYBIENIECU	
	LOKALIZACJA:	DZ NR 20/1 OBRĘB RYBIENIEC 0011 GMINA STOLNO	
	INWESTOR:	GMINA STOLNO STOLNO 112, 86-112 STOLNO	
	STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	DATA: MAJ 2022
BIURO PROJEKTÓW TEL: 503 579 400, 54 40 84 715 NIP: 876-82-42-40, REGON: 34204488 kryszyśta.nowacka@gmail.com		PROJEKTANT: mgr inż. arch Bartosz Grosz 1/kPOKK/2017 mgr inż. Krzysztofa Nowacka KUP/0001/POKK/09	RYSUNEK NR:
osoba fizyczna bez własnego gniazda biura. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie tylko do celów inwestycji której dotyczy. Ryzykowne jest może być powołany lub udzieleny			