

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybieniec - gmina Stolno					
1		Roboty przygotowawcze.			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.999	km km	 0.999	
				RAZEM	0.999
1.2	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni. 0.0567	ha ha	 0.057	
				RAZEM	0.057
2		Roboty ziemne.			
2.1	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 1284	m ³ m ³	 1284.000	
				RAZEM	1284.000
2.2	KNNR 1 0203-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - profilowanie skarp i koryta drogi. 1284	m ³ m ³	 1284.000	
				RAZEM	1284.000
3		Podbudowa.			
3.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3499+1499	m ² m ²	 4998.000	
				RAZEM	4998.000
3.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-63) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 3499	m ² m ²	 3499.000	
				RAZEM	3499.000
4		Nawierzchnia jezdni i poboczy.			
4.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego (0-31,5) - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 3499	m ² m ²	 3499.000	
				RAZEM	3499.000
4.2	KNR 2-31 0201-03	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocza 1499	m ² m ²	 1499.000	
				RAZEM	1499.000
5		Odwodnienie			
5.1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - kopanie rowów 454*0.09	m ³ m ³	 40.860	
				RAZEM	40.860
6		Geodezja.			
6.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza. 1.007	km km	 1.007	
				RAZEM	1.007